COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Provincia di Teramo)

AREA TECNICA
IV° Settore - *LL.PP.*
Ufficio Lavori Pubblici

C.F. 80003790674 - Tel.. 0861 975926/7 - fax 0861 975928 - E-Mail: llpp@comune.isola.te.it

PERIZIA DI SPESA

EVENTI DEI GIORNI 31 MARZO – 1, 2 E 3 APRILE 2026. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER IL PRIMO RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' STRADALE

Isola del Gran Sasso, 20 aprile 2026

PERIZIA DI SPESA

Premesso:

- CHE sull'intero territorio di questo Comune, come da allerta diramata giorni addietro dalla Protezione Civile tendente a preavvertire del perdurare delle avverse condizioni metereologiche, in primis a carattere di piogge insistenti e susseguentemente di copiose nevicate, abbattutesi effettivamente sul territorio di questo Comune e a più vasto raggio, la cui azione d'assieme hanno ingenerato rovine di varia natura sia alle infrastrutture stradali comunali e provinciali, fratturando ovvero tranciando vari corpi stradali con pregiudizio alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità di persone e cose, nonché smottamenti e franamenti in genere di numerose masse di terreno;
- CHE a seguito di tali eventi e con il passare delle ore, si sono evoluti in una grave calamità naturale provocando una vera e propria devastazione dell'intero territorio, registrando numerose frane, interruzione delle arterie infrastrutturali di comunicazione, con conseguente isolamento delle contrade, frazioni e del capoluogo stesso, tanto da dover richiedere l'intervento della Protezione Civile e l'attivazione del C.O.C., per poter ristabilire un minimo di contatto tra le varie zone isolate;
- CHE per quanto sopra detto la rete viabile comunale risulta compromessa nella sua funzionalità; molte strade risultano parzialmente chiuse a causa di frane di monte e cedimenti a valle del piano stradale.
- CHE già dopo le prime 24 ore di intense piogge ininterrotte venivano segnalate le seguenti criticità:
- Strada Isola -_Fano a Corno – Casale San Nicola
- Strade interne delle Frazioni in particolare F.ne San Massimo

- CHE con verbale di somma urgenza del 3 aprile 2026 prot. 3114 si è dato immediato avvio alle attività di sgombero frane, ricarichi di cedimenti del corpo stradale, rimozione e taglio alberature pericolanti ed ogni altra attività possibile per la tutela della pubblica incolumità e del patrimonio stradale nelle loc. sopra elencate e nello specifico:
- SC Isola Fano – Casale;
- SC in f.ne San Gabriele;
- SC in f.ne Capsano – 1 intervento;
- SC in f.ne San Massimo – 1 intervento;
- SC in f.ne Forca di Valle;
- SC in f.ne San Massimo – 2 intervento – nei pressi abitazione Censasorte;
- SC in f.ne Fano a Corno - nei pressi di D'Amico;
- SC in f.ne Capsano – 2 intervento;
- SC in f.ne San Pietro;

CHE, pertanto, nell'immediato, risultava necessario intervenire negli ambiti decritti, mediante:

- l'installazione di adeguata segnaletica e presidi di sicurezza e nel rispetto del vigente Codice della Strada, del Regolamento di attuazione e del disciplinare e schemi segnaletici di cui al D.M. 10/07/2002;
- rimozione con taglio delle alberature franate e pulizia dei detriti, massi e terreno franato mediante l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici;
- rimozione del manto stradale di usura divelto e danneggiato;
- ripristino di alcuni tratti stradali mediante fornitura e stesura di conglomerato bituminoso a caldo;

- ricostituzione e sistemazione di porzioni di carreggiate crollate con ricostruzione della relativa massicciata stradale e ripristino, con materiale inerte, dello strato di usura;
- disostruzione e risagomatura di canali di scolo, ripulitura delle relative cunette laterali con apporto di materiale inerte utile al transito di mezzi agricoli;

- CHE la spesa, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità è pari a quella sommaria preventivamente accertata e precisamente €. 484.609,45, su cui applicare il ribasso;
- DATO ATTO che comunque i lavori eseguiti e in itinere su tutto il territorio di competenza di questo Ente, riguardano quelli di 1° INTERVENTO in quanto per l'effettivo ripristino della funzionalità delle infrastrutture interessate dagli eventi calamitosi occorrono ulteriori interventi con fondi da reperire da altre istituzioni a cui questo Ente ha già inoltrato istanza (Invio telematico alla Regione Abruzzo avvenuto in data 22.04.2026- ore 09.34 -identificativo n. 202604220734-61688);

Per quanto sopra, sulla base delle rendicontazioni dei lavori effettuati, cosi come riscontrate dai sopralluoghi e dalla direzione lavori eseguita, si è redatta a consuntivo la seguente perizia di spesa, riportando gli importi maturati per la ditta come segue:

	LOCALITA'	IMPORTO
1	SC Isola Fano – Casale	341.789,68 €
2	SC in f.ne San Gabriele	13.532,06 €
3	SC in f.ne Capsano – 1 intervento	12.041,82 €
4	SC in f.ne San Massimo – 1 intervento	5.094,63 €
5	SC in f.ne Forca di Valle;	1.743,44 €
6	SC in f.ne San Massimo – 2 intervento – nei pressi abitazione Censasorte;	3.148,48 €
7	SC in f.ne Fano a Corno - nei pressi di D'Amico;	12.548,41 €
8	SC in f.ne Capsano – 2 intervento;	47.513,48 €
9	SC in f.ne San Pietro;	47.197,45 €
	TOTALE	484.609,45 €

La somma complessiva derivante dall'esecuzione di tutti gli interventi in conseguenza dell'evento del 31 marzo 1 -2 -3 aprile 2026 viene riportata nel seguente quadro, derivante dal ribasso applicato del 7%:

Ammontare complessivo	450.686,79
IVA	45.068,68
TOTALE	495.755,47

.IL RESPONSABILE DELL'AREA IV - LLPP
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

